

Gemeinschaftsschule Karlsbad / Waldbronn

Pr.-Nr.:197
Seite 1

Übersicht Nachträge Trockenbau

		€ netto	€ brutto
NA 1	Decke Flure und Mensa Zusätzliche Weitspannträger, Abhängungen, Montagewinkel und Deckensprung aufgrund der Installationen, Verringerte Abhängeabstände zur Erhöhung der Stabilität, Verstärkungen und Ausschnitte für Deckenleuchten, da diese nicht an die Rohdecke gehängt wurden. Einmessen frei angeordneter Deckenbauteile Herstellung von Installationsverkleidungen von Elektroleitungen an Betonstützen Revisionsklappe für Lüftungsgeräte (nach Angabe HLS-Planung)	19.260,27	22.919,72
NA 2	Decke Mensa Dämmung in der Akustikdecke in Folie verschweißt, nicht brennbar, aufgrund der Luftansaugung der Lüftungsanlage über den gesamten Deckenhohlraum notwendig	2.688,99	3.199,90
NA 3	Brandschutzdecken Flure (GMS und Erg. RS) Bewegungsfugen in Brandschutzdecken, Abschottungen in Deckenhohlräumen, Übergang zu angrenzenden Räumen, Dämmung für Brandschutzanforderung von oben Öffnungen im Bestand (Kabelleitungen, Installationsleitungen, Rohbauöffnungen etc.) zu angrenzenden Räumen schließen. Weitspannträger, Abhängungen und Montagewinkel aufgrund der hohen Anzahl an Installationen und vorh. Rippendecken	23.796,20	28.317,48
	Gesamtsumme:	45.745,46	54.437,10