

bagageArt GmbH • Habsburgerstraße 9 • D-79104 Freiburg

Gemeinde Karlsbad
Hirtenstraße 14
76307 Karlsbad



T +49 0 761 55 57 31

F +49 0 761 55 59 875

E info@bagageArt.de

W www.bagageArt.de

Freiburg, den 30.03.2023

Angebot

Umgestaltung KiGa Himmelszelt - Mutschelbach

Bearbeiter/in	Projektnummer	Kundennummer	Seiten
Pascal Bury	2019-06-11-002	10163	4

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Für die Neugestaltung des Außengeländes des Kindergarten Himmelszelt in Mutschelbach, zweiter Bauabschnitt, möchten wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten.

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE EINHEIT	E.-P.	G.-P.
2	2.BA			
2.1	Baustelleneinrichtung	1,000 psch	2.750,00 €	2.750,00 €
2.2	Abbruch, Baustellenabfälle, Betonabbruch und größere Steine entsorgen	6,000 t	86,00 €	516,00 €
2.3	Boden für den Sandbereich ausheben, laden und entsorgen. - Eigenleistung möglich -	6,00 m3	85,00 €	510,00 €
2.4	Boden für den Sandbereich ausheben, seitlich lagern und in Modulation einbauen	5,00 m3	28,00 €	140,00 €
2.5	Kiesellandschaft herstellen, Größe: ca. 9m2 Anlegen der Hügelmodulation mit Einbau von Findlingen, dazwischen kunstvoll ausgekieselt mit großen Flusskieseln.	1,000 psch	11.000,00 €	11.000,00 €

Übertrag 18.980,00 €

- Seite 1 -

Angebot

Umgestaltung KiGa Himmelszelt - Mutschelbach

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE EINHEIT	E.-P.	G.-P.
		Übertrag		18.980,00 €
2. 6	Robiniestamm als Einfassung des Sandbereiches liefern und einbauen (Ø25-30cm)	16,00 lfm	254,00 €	4.064,00 €
2. 7	Sandsteinblöcke, 70-120cm x 40cm x 40cm (lxbxh), Aufsichtsseite gesägt, als Einfassung für den Sandbereich liefern und einbauen. Inkl. Schottertragschicht und Betonfundament.	18,00 lfm	244,00 €	4.392,00 €
2. 8	Granitfindlinge zusätzlich Lieferung und Einbau von Granitfindlingen, teilweise im Sand, teilweise in der umliegenden Modulation	3 Stck	188,56 €	565,68 €
2. 9	Spielhaus mit Vorpodest Spielhaus mit Vorpodest herstellen und einbauen	1 Stck	4.693,67 €	4.693,67 €
2.10	Holzpodest auf den Sandsteinblöcken liefern und einbauen, mit seitlicher Verblendung.	2,5 m2	225,00 €	562,50 €
2.11	Spielsand 0/2, gewaschen, liefern und einbringen. - Eigenleistung möglich -	29,0 m2	46,00 €	1.334,00 €
2.12	Rückbau und Entsorgung Kletterobjekt, ohne Fundamente - Eigenleistung möglich -	1,000 psch	600,00 €	600,00 €
2.13	Bestehenden Sand um den Kletterturm auskoffern, laden und entsorgen. - Eigenleistung möglich -	14,00 m3	128,00 €	1.792,00 €
		Übertrag		33.907,85 €

Angebot

Umgestaltung KiGa Himmelszelt - Mutschelbach

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE EINHEIT	E.-P.	G.-P.
			<u>Übertrag</u>	33.907,85 €
2.14	Boden für die Fallschutzfläche ausheben, laden und entsorgen. - Eigenleistung möglich -	13,00 m3	76,00 €	988,00 €
2.15	Modulation mit vorhandenem Material um die Fallschutzbereiche	75,0 m2	4,50 €	337,50 €
2.16	Bestehende Schaukel ausbauen und an neuer Position wiedereinbauen. - Eigenleistung möglich -	1,000 psch	900,00 €	900,00 €
2.17	Holzhackschnitzel als Fallschutzbelag liefern und einbringen. (Kletterturm) - Eigenleistung möglich -	45,0 m2	46,00 €	2.070,00 €
2.18	Kletterobjekt Neu senkrechte Robinienstämme, Brücken, Rollenspielbereich unten, individuelle Gestaltung, diverse Auf und Abgänge, ein Dach	1,000 psch	16.035,00 €	16.035,00 €
2.19	Holzhackschnitzel als Fallschutzbelag liefern und einbringen. (Schaukel)	40,0 m2	46,00 €	1.840,00 €
2.20	Sträucher als Abgrenzung liefern und pflanzen.	20 Stck	106,75 €	2.135,00 €
2.21	Großstrauch liefern und pflanzen.	1 Stck	158,00 €	158,00 €
2.22	Unvorhergesehenes	1,000 psch	2.000,00 €	2.000,00 €
2.23	Befahrene Flächen wiederherstellen mit Oberboden, Planie und Rasensaat	170,0 m2	9,25 €	1.572,50 €
			<u>Übertrag</u>	60.955,85 €



Angebot

Umgestaltung KiGa Himmelszelt - Mutschelbach

POSITION	BEZEICHNUNG	MENGE	EINHEIT	E.-P.	G.-P.
Übertrag					60.955,85 €

Titel-Zusammenfassung

	Position	Bezeichnung	G.-P.
Titel	2	2.BA	60.955,85 €
Summe Netto			60.955,85 €
19,00% MwSt auf 60.955,85 €			11.581,61 €
Gesamtkosten Brutto			72.537,46 €

Zahlungsplan:

30 % nach Beauftragung zur Materialsicherung
 30 % nach Fertigstellung von 50% aller Bauteile
 30 % nach Fertigstellung aller Bauteile
 10 % nach Abnahme der Baumaßnahmen

Die Planungskosten für die Ausführungplanung und Bauleitung betragen 10 % der Netto Gesamtsumme und werden durch baggagePlan GmbH berechnet.

Wir hoffen, dass dieses Angebot Ihnen zusagt.

Bei Fragen und Anregungen dürfen Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Pascal Bury