

## BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 60/0122/2016

Verantwortung: Knackfuß, Ronald

### Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung (Kanal, Wasser, Straße) der Fichtenstraße in Karlsbad-Spielberg

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt	24.02.2016	öffentlich	Entscheidung

#### **Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:**

Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt, der vorgestellten Planung zum Ausbau der Fichtenstraße in Karlsbad-Spielberg zuzustimmen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

ja <input checked="" type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen)			
Im Haushalt 2015/16 der Gemeinde Karlsbad sind für den die Sanierung der Fichtenstraße in Karlsbad-Spielberg (Straßenbau, Wasserleitung, Kanalisation) 668.000.- € eingestellt. Nachfinanzierung 200.000.- € / Haushaltsanmeldung Haushalt 2017			
Agenda	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

#### **Vermerk der Verwaltung:**

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

### **Sachverhalt:**

Die Fichtenstraße befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, und erfordert aufgrund der vielen Aufbruch- und Schadstellen (Rohrbrüche) dringende Sanierungsmaßnahmen. Deshalb wurden im Haushalt 2015 Mittel für Planung und 2016 zur Realisierung eingestellt. Im Zuge der Sanierung der Kanalisation und Wasserleitung wird auch die auch Straße komplett erneuert. Mit der Erneuerung der Hauptleitungen werden auch die Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze erneuert. Entsprechende umwelttechnische und Baugrunduntersuchungen wurden bereits ausgeführt.

Bei der Fichtenstraße handelt es sich um eine Erschließungsstraße im Wohngebiet, die zwischen Birkenstraße und der Turmbergstraße im Zentrum von Spielberg verläuft. Die Straßentrassierung und die Strassengradiente orientieren sich an der bestehenden Straße. Größere Abweichungen und Veränderungen der Trasse und Gradienten sind aufgrund der beidseitigen bestehenden Bebauung und der somit vorhandenen Zufahrten und Zugängen (Zwangspunkte) nicht möglich.

Die Fichtenstraße weist im Bestand eine Gesamtausbaubreite von 7,50 m auf. Sie ist in eine Fahrbahnbreite von 5,00 m und einem beidseitigen Gehweg mit einer Regelbreite von 1,25 m unterteilt. Die Befestigung der Verkehrsflächen erfolgt analog den Richtlinien für die Straßenstandardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO12), bituminöser Fahrbahnbelag und gepflasterte Gehwege (siehe Regelquerschnitt).

Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 830.000.- € brutto einschl. Ingenieurhonorar. Die Mehrkosten gegenüber dem Haushaltsansatz resultieren aus der neuen Kanalzustandsbewertung (2015), sowie dem nicht ausreichendem Straßenunterbau. Für die Baumaßnahme wurde folgende Zeitschiene vereinbart:

11.07.2016 Submission  
27.07.2016 Vergabe Gemeinderat  
August 2016 Baubeginn  
Februar / März 2017 Bauende

Herr Kampa (Herr Leuze) vom Ingenieurbüro Leuze wird in der Sitzung des Ausschusses für Bau-, Planung-, und Umwelt anwesend sein, und die Ausbauvariante vorstellen. Die Bauzeit beträgt ca. 5-6 Monate.

### **Anlagenverzeichnis:**