BESCHLUSSVORLAGE

GEMEINDE KARLSBAD
wohnen · arbeiten · erholen

Vorlagen Nr: 60/0140/2016

Verantwortung: Knackfuß, Ronald

Beratung und Beschlussfassung über die Sanierungsarbeiten am Schulhof Ittersbach

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt	16.03.2016	öffentlich	Entscheidung

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Die Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt, der vorgestellten Planung Variante 1 A zur Sanierung des Schulhofes in Karlsbad-Ittersbach zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

ja ☐ (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein ☐ (dann keine weiteren Eintragungen)

Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
ca. 230.000 €	Nein	Ja	

Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen)
IBA2-30003, 270.000.- €

Agenda	nein ☒ ja ☐	Handlungsfeld:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein ☐ ja ☒	Durchgeführt am 22.02.2016

Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

Sachverhalt:

Der Schulhof / Verkehrsübungsplatz befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, und erfordert aufgrund der vielen Setzungen dringende Sanierungsmaßnahmen. Das Oberflächenwasser wird über zwei Entwässerungsrinnen entwässert. Die Rinnen sind stark verdreckt und durch das anfallende Laub immer wieder verstopft. Im Baufeld befinden sich sonst keine weiteren Straßenentwässerungseinrichtungen. Aufgrund des nicht bzw. kaum vorhandenen Gefälle kommt es auf dem Schulhof zu Pfützenbildungen. Deshalb wurden im Haushalt 2015 Mittel für Planung und 2016 zur Realisierung eingestellt.

Der zu sanierende Schulhof der Grundschule Karlsbad-Ittersbach hat eine Gesamtfläche von ca. 1.450 m^2 und ist gepflastert. Im Rahmen der Sanierung soll auf dem Schulhof ein asphaltierter Jugendverkehrsübungsplatz (ca. 1.000 m^2) errichtet werden. Die Restfläche (ca. 450 m^2, inclusive den Pflasterwegen) soll neu gepflastert werden. Die vorhandenen Rinnen sollen entfernt und die Entwässerung des Oberflächenwassers über Straßenabläufe sichergestellt werden. Die entsprechenden umwelttechnische und Baugrunduntersuchungen wurden bereits ausgeführt.
Die Straßentrassierung und die Straßengradiente orientieren sich größtenteils am Bestand. Die vorhandenen Zufahrten und Zugänge (zur Schule und zum Kindergarten) sowie die bestehende Treppe sind als Zwangspunkte zu berücksichtigen.

Die Kostenschätzung (ohne Rampe) beläuft sich auf ca. 230.000.- € brutto einschl. Ingenieurhonorar.

Herr Baumgärtner vom Ingenieurbüro Kirn wird in der Sitzung des Ausschusses für Bau-, Planung-, und Umwelt anwesend sein, und die Ausbauvarianten vorstellen. Die Bauzeit beträgt ca. 8 – 10 Wochen.

Die Schulhofsanierung wurde in öffentlicher Ortschaftsratssitzung am 22.2.16 beraten.
Der Ortschaftsrat Ittersbach stimmt der vorgestellten Variante 1A zu.

Die eingestellten Haushaltsmittel sind für die Ausführung Variante 1A ausreichend.

Anlagenverzeichnis:

Übersichtskarte
Regelquerschnitt
Lageplan Straße