

Kosten- und Finanzierungsplan

Zuschussempfänger: TG Karlsbad-Mutschelbach (A8)
UD-Nummer: 08215096020317

Mittelart: Gemeinschaftsaufgabe

Antrag Nr.: 1

Der maßgebliche Hektarsatz beträgt: 568 €/ha

Zuschlag Besondere ökologische Zielsetzung

I. Kostenplan			bisher genehmigt	Änderung	neu
(A)	1.1	Wegebau	0,00 €	2.055.405,00 €	2.055.405,00 €
	1.2	Wasserbau	0,00 €	190.600,00 €	190.600,00 €
	1.3 ohne 1.3.1.3	Bodenverbesserung und Rekultivierung	0,00 €	17.950,00 €	17.950,00 €
	1.3.1.3	Flächendrainagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.4 ohne 1.4.8	Landschaftspflege, Erholungswesen und Denkmalpflege	0,00 €	80.233,00 €	80.233,00 €
	1.4.8	ungedeckte Differenzbeträge für Grunderwerb der Landespflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.5	Ordnung und Gestaltung der Ortslage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.6	Bodenordnung	0,00 €	152.750,00 €	152.750,00 €
	1.7 ohne 1.7.1	Verwaltungsausgaben der TG	0,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €
	1.7.1	Umlage an den VTG	0,00 €	255.433,80 €	255.433,80 €
	1.8	Behebung von Unwetterschäden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2	nicht zuwendungsfähige Ausführungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausführungskosten		0,00 €	2.809.771,80 €	2.809.771,80 €

II. Zuwendungsfähige Ausführungskosten			bisher genehmigt	Änderung	neu
	Ausführungskosten (siehe Kostenplan)		0,00 €	2.809.771,80 €	2.809.771,80 €
	abzüglich E 4.1	Leistungen von Unternehmensträgern nach § 86(3) oder § 88 Nr. 8 sowie Leistungen sonstiger Dritter zu den AK	0,00 €	1.600.656,80 €	1.600.656,80 €
	E 4.2 – E 4.7	Zusätzliche Deckungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A 2	Nicht zuwendungsfähige Ausführungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuwendungsfähige Ausführungskosten		0,00 €	1.209.115,00 €	1.209.115,00 €
	davon mit Zuschusssatz (%) 78		0,00 €	1.209.115,00 €	1.209.115,00 €

Kosten- und Finanzierungsplan

III. Finanzierungsplan			bisher genehmigt	Änderung	neu
(E)	1	Eigenleistung	0,00 €	266.005,30 €	266.005,30 €
		davon			
		- Beiträge nach § 19	0,00 €	39.605,30 €	39.605,30 €
		- freiwillige Beiträge zur Senkung der Teilnehmer- beiträge	0,00 €	226.400,00 €	226.400,00 €
	2	Zuschüsse nach Förderrichtlinie Flurneuordnung	0,00 €	943.109,70 €	943.109,70 €
	3	Zuschüsse von anderer Seite	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.1	Leistungen von Unternehmensträgern nach § 86(3) oder § 88 Nr. 8 sowie Leistungen sonstiger Dritter zu den AK	0,00 €	1.600.656,80 €	1.600.656,80 €
	4.2 – 4.7	Zusätzliche Deckungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Einnahmen		0,00 €	2.809.771,80 €	2.809.771,80 €

IV. Begründung der Kostenänderung

Unterschrift LI

Finanzplanung

Finanzplanung				
Verteilung der Zuschüsse			Planung Neu	
	Jahr	Meilenstein	AK	Zuschuss
	2016			
	2017	Gen. Wege- u. Gew.plan (TB)	1.400.000,00 €	450.000,00 €
	2018		800.000,00 €	250.000,00 €
	2019		200.000,00 €	60.000,00 €
	2020		100.000,00 €	30.000,00 €
	2021	Vorl. Besitzeinweisung	272.269,80 €	145.109,70 €
	2022		10.000,00 €	3.000,00 €
	2023	Anhörungstermin n. § 59	10.000,00 €	3.000,00 €
	2024		5.000,00 €	1.000,00 €
	2025	Technischer Abschluss	5.000,00 €	1.000,00 €
	2026			
	2027			
	2028	Schlussfeststellung		
	Summe Planung		2.802.269,80 €	943.109,70 €

Landratsamt Karlsruhe Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung
Untere Flurbereinigungsbehörde

Flurbereinigung
Karlsbad-Mutschelbach
(A8)

VerfNr.: 3373

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 1 von 1

Landratsamt
Karlsruhe

Gesamtkosten 4.500,00 €

davon Anteil 4.500,00 €

Kostenplan 1.4 ohne 1.4.8 Landschaftspflege,
Erholungswesen und Denkmalpflege

Kosten 4.500,00 €

davon Anteil 4.500,00 €

1411 Linienhafte Anlagen, Baumreihen

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
604/1	30,0	Stück	Mutschelbach	Hintere Mönchsäcker	Ausgleichsmaßnahme K3562	100	150,00	4.500,00	4.500,00

Summe 30,0 Stück

4.500,00 € 4.500,00 €

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 1 von 12

Regierungspräsidium Gesamtkosten 1.596.156,80 €
m Karlsruhe

davon Anteil 1.596.156,80 €

Kostenplan 1.1 Wegebau

Kosten 1.064.515,00 € davon Anteil 1.064.515,00 €

1112 Wege ohne Bindemittel, vollflächig, für mittlere Beanspruchung

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
117/1	175,0	m	Mutschelbach	Distr. Oberwald	vorh. Rückeweg	100	90,00	15.750,00	15.750,00
117/4	170,0	m	Mutschelbach	Kurze Neubrüch		100	90,00	15.300,00	15.300,00
202/1	315,0	m	Mutschelbach	Waldwiesen	vorh. Grünweg, führt tlw. durch FFH-Gebiet	100	90,00	28.350,00	28.350,00
206/2	495,0	m	Mutschelbach	Untere Mönchsäcker	vorh. Schotterweg	100	90,00	44.550,00	44.550,00
209/1	140,0	m	Mutschelbach	Mittlere Mönchsäcker / Vordere Mönchsäcker		100	90,00	12.600,00	12.600,00
210/1	215,0	m	Mutschelbach	Mittleres Betteljagen		100	90,00	19.350,00	19.350,00
218/1	435,0	m	Mutschelbach	Wiesenäcker		100	90,00	39.150,00	39.150,00

Summe 1.945,0 m

175.050,00 € 175.050,00 €

1122 Asphaltwege, vollflächig, für mittlere Beanspruchung

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
115/1	370,0	m	Mutschelbach	Gemeindewald Distr. Oberwald, Lerchenklamm	Weglänge=einschl. Einmündung in Weg 117/4	100	150,00	55.500,00	55.500,00
115/2	570,0	m	Mutschelbach	Welsche Wiesen, Wetzmacher	vorhandene Fahrspur (ca. 320 m)	100	150,00	85.500,00	85.500,00

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 2 von 12

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
137/1	60,0	m	Mutschelbach	Lindenstr.	vorh. Asphaltweg, Anschluss an die Lindenstr., Rückbau der ehem. Behelfsumfahrung zu einem Wirtschaftsweg durch UT	100	0,00	0,00	0,00
137/3	195,0	m	Mutschelbach	Wiesenstraße (verlängerter Mittelweg)	vorh. Schotterweg	100	150,00	29.250,00	29.250,00
204/0	645,0	m	Mutschelbach	Wiesenäcker	Instandsetzung vorh. Asphaltweg, Weglänge=einschl. südl. Abzweig in Weg 214, Rohrdurchlass DN 400 (s. Sammelpos. 400/11)	100	150,00	96.750,00	96.750,00
206/1	285,0	m	Mutschelbach	Untere Mönchsäcker / Rote Halbmorgen	Modernisierung vorh. Asphaltweg (245 m) 40 m Neubau auf vorh. Grasweg	100	150,00	42.750,00	42.750,00
207/3	50,0	m	Auerbach	Hinteres Betteljagen	vorh. Schotterweg, Einmündung in K 3562	100	160,00	8.000,00	8.000,00
208/1	650,0	m	Mutschelbach	Vordere u. Hintere Mönchsäcker	Modernisierung vorh. Asphaltweg, 6 Bäume entfernen (d=0,2-0,5m), südl. Böschung (h=1-1,5 m, L=190 m) ca. 2 m abtragen u. neu profilieren, Neubau Wegseitengraben Nr. 208/10, Weglänge=einschl. Einmündungen in Weg 207/2, 209/2, 210/1 u. Weggabelung	100	160,00	104.000,00	104.000,00
210/2	205,0	m	Mutschelbach	Mittleres Betteljagen	1 Rohrdurchlass DN 400 (s. Sammelpos. 400/11)	100	150,00	30.750,00	30.750,00

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 3 von 12

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
210/3	270,0	m	Mutschelbach	Vorderes Betteljagen	Modernisierung vorh. Betonweg, Neubau Wegseitengraben (s. Maßn.-Nr. 210/10), Stahlbetonrohre und Betonplatten entfernen und entsorgen (s. Sammelpos. 400/13), zwei Obstbäume entfernen (d=25-30cm).	100	180,00	48.600,00	48.600,00
216/0	250,0	m	Mutschelbach	Letten und Mergeläcker	Paralleweg zur K 3563 (Abstand=2m), Wirtschaftsweg gleichzeitig Fuss- und Radweg, 3 Bäume entfernen u. entsorgen (d=0,3-0,5m), Weglänge=einschl. Wegstück östl. K 3563, ca. 20m	100	150,00	37.500,00	37.500,00
221/2	185,0	m	Mutschelbach	Hinter den Bestenäcker/St einäcker	Modernisierung vorh. Asphaltweg, Aufweitung der Einmündung Richtung Westen, Befestigung mit Asphalt, Verlängerung des vorh. Rohrdurchlasses DN 300 um 9 m bis 12 m (s. Sammelpos. 400/12).	100	170,00	31.450,00	31.450,00
224/2	120,0	m	Mutschelbach	Oberer Wingertsberg (Nussweg)	Modernisierung vorh. Asphaltweg	100	150,00	18.000,00	18.000,00

Summe 3.855,0 m

588.050,00 € 588.050,00 €

1126 Asphaltwege, Neubau der Decke auf vorhandene Tragschicht

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 4 von 12

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
137/2	140,0	m	Mutschelbach	Wiesenstraße (verlängerter Mittelweg)	planfestgestellter Schotterweg, durch UT ausgebaut	100	100,00	14.000,00	14.000,00

Summe 140,0 m 14.000,00 € 14.000,00 €

1142 Wege mit Pflastersteinen oder Platten aus Beton, vollflächig für mittlere Beanspruchung

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
207/1	285,0	m	Mutschelbach	Untere Mönschäcker	Ausbau mit Rasenverbundsteinen	100	230,00	65.550,00	65.550,00
224/3	445,0	m	Mutschelbach	Oberer Wingertsberg (Nussweg)	vorh. Schotterweg, Wasserprobleme Ausbau mit Verbundsteinen (Fahrspuren mit Rasenverbundsteinen, B = 2 x 1 m, Mittelspur mit Vollsteinen, B = 1 m), Rohrdurchlass DN 400, L=6m, (s. Sammelpos. 400/11)	100	230,00	102.350,00	102.350,00

Summe 730,0 m 167.900,00 € 167.900,00 €

1170 Grünwege

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
135/0	210,0	m	Mutschelbach	Mittlere Gewann am Nöttinger Weg		100	5,00	1.050,00	1.050,00
209/2	620,0	m	Mutschelbach	Mittlere Mönchsäcker, Untere Mönchsäcker	genaue Lage und Länge hängen vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab	100	5,00	3.100,00	3.100,00
209/3	295,0	m	Mutschelbach	Rote Halbmorgen	genaue Lage und Länge hängen vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab	100	5,00	1.475,00	1.475,00

Einzelaufstellung

Datum: Entwurf

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Seite 5 von 12

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
212/1	265,0	m	Mutschelbach	Teichwiesen	exakte Länge und Lage hängen vom künftigen Grundstückszuschnitt ab	100	5,00	1.325,00	1.325,00
213/2	110,0	m	Mutschelbach	Vorderes Betteljagen	Weglänge und Linienführung hängen vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab, Weglänge ist einschl. rekultivierter Betonweg (s. Maßn.-Nr. 213/1)	100	5,00	550,00	550,00
217/0	575,0	m	Mutschelbach	Fleckenwiesen, Parallelweg zur K3562	Abstand zum Fahrbahnrand ca. 2 m, (190 m Gem. Auerbach)	100	5,00	2.875,00	2.875,00
220/1	190,0	m	Mutschelbach	Hinter den Bestenäcker	vorh. Überfahrt	100	5,00	950,00	950,00
220/2	210,0	m	Mutschelbach	Hinter den Bestenäcker	exakte Länge und Lage hängen vom künftigen Grundstückszuschnitt ab	100	5,00	1.050,00	1.050,00
222/1	160,0	m	Mutschelbach	Hinter den Bestenäcker		100	5,00	800,00	800,00
223/0	95,0	m	Mutschelbach	Hinter den Bestenäcker		100	5,00	475,00	475,00
224/4	85,0	m	Mutschelbach	Oberer Wingertsberg	genaue Lage und Länge hängen vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab	100	5,00	425,00	425,00
229/2	210,0	m	Mutschelbach	Oberer / Untere Wingertsberg	vorh. Überfahrt	100	5,00	1.050,00	1.050,00
230/2	80,0	m	Mutschelbach	Oberer / Untere Wingertsberg	Grünweg, 1 Rohrdurchlass DN 400 (s. Sammelpos. 400/11), L=6m, genaue Lage und Länge hängen vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab	100	5,00	400,00	400,00
233/2	535,0	m	Mutschelbach	Obere Falzäcker	2m Abstand zum Fahrbahnrand K 3562	100	5,00	2.675,00	2.675,00

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 6 von 12

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
234/0	155,0	m	Mutschelbach	Langenäcker am Auerbacher Weg	vorhandener Überfahrt, genaue Lage und Länge hängen vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab	100	5,00	775,00	775,00

Summe 3.795,0 m

18.975,00 € 18.975,00 €

1182 Besondere wegzugehörige Bauwerke, Durchlässe und Unterführungen

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
137/10	4,0	m	Mutschelbach	Wiesenstr.	Querrinne, Kastenprofil mit Gitterrost (vorh. Querrinne entfernen u. entsorgen)	100	850,00	3.400,00	3.400,00
137/11	8,0	m	Mutschelbach	Weg Nr. 137/2	Querrinne, Kastenprofil mit Gitterrost (Entwässerung in vorhandenen Straßengraben), ca. 20 m Böschung mit Steinen befestigen (ca. 3.000 €)	100	1.250,00	10.000,00	10.000,00
224/10	4,0	m	Mutschelbach	Oberer Wingertsberg	Querrinne, Kastenprofil mit Gitterrost, alte gepflasterte Rinne entfernen und entsorgen	100	850,00	3.400,00	3.400,00
224/11	4,0	m	Mutschelbach	Oberer Wingertsberg	Querrinne, Kastenprofil mit Gitterrost, alte Rinne entfernen und entsorgen	100	850,00	3.400,00	3.400,00
400/11	135,0	m	Mutschelbach	Verfahrensgebiet (UT)	Sammelposition Rohrdurchlässe DN 400, 65 Stück á 3 m	100	260,00	35.100,00	35.100,00
400/12	24,0	m	Mutschelbach	Verfahrensgebiet (UT)	Sammelposition Rohrdurchlässe DN 300, 8 Stück á 3 m	100	260,00	6.240,00	6.240,00

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 7 von 12

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
400/13	130,0	m	Mutschelbach	Verfahrensgebiet (UT)	alte Schleuderbetonrohre entfernen und entsorgen (Sammelposition) ca. 130 lfdm à 300 €	100	300,00	39.000,00	39.000,00

Summe 309,0 m

100.540,00 € 100.540,00 €

Kostenplan 1.2 Wasserbau

Kosten 28.000,00 €

davon Anteil 28.000,00 €

1211 Linienhafte Gewässer, Wassergräben, unbefestigt

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
115/10	110,0	m	Mutschelbach	Gemeindewald Distr. Oberwald	Wegseitengraben, Einleitung in Wald	100	20,00	2.200,00	2.200,00
204/10	315,0	m	Mutschelbach	Wiesenäcker	vorh. Wegseitengraben, tlw. profilieren o. Neubau, alte Stahlbetonrohre entfernen und entsorgen (s. Sammelpos. 400/13) und durch ca. 15 neue Durchlässe DN 400 (L=6 m) ersetzen (s. Sammelpos. 400/11), genaue Anzahl steht noch nicht fest	100	20,00	6.300,00	6.300,00

Einzelaufstellung

Datum: Entwurf

Seite 8 von 12

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
208/10	350,0	m	Mutschelbach	Vordere u. Hintere Mönchsäcker	Neubau Wegseitengraben, 1 Rohrdurchlass (6 m) DN 300 bei Gewannstoß, 1 Rohrdurchlass (6 m) DN 300 bei Weg 210/1 (s. Sammelpos. 400/12), alte Durchlässe ausbauen und entsorgen (s. Sammelpos. 400/13)	100	20,00	7.000,00	7.000,00
210/10	250,0	m	Mutschelbach	Vorderes Betteljagen	Neubau Wegseitengraben, 8 Rohrdurchlässe DN 400 (s. Sammelpos. 400/11), Anzahl der Rohrdurchlässe hängt vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab, alte Stahlbetonrohre entfernen u. ents. (s. Sammelpos. 400/13), 1 Rohrdurchlass DN 400, L=9m, bei Weg 211	100	20,00	5.000,00	5.000,00
230/10	225,0	m	Mutschelbach	Am Kirchenweg / Oberer Wingertsberg	Neubau Wegseitengraben, 3 Rohrdurchlässe DN 400 á 6 m, Anzahl u. Lage hängen vom Zuschnitt der neuen Grundstücke ab (s. Sammelpos. 400/11), 1 Einlaufschacht (Maßn.-Nr. 230/11)	100	20,00	4.500,00	4.500,00
Summe		1.250,0 m						25.000,00 €	25.000,00 €

1233 Besondere Entwässerungsmaßnahmen, Geröll- und Sandfänge

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 9 von 12

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
230/11	1,0	Psch	Mutschelbach	Oberer Wingertsberg	Einlaufschacht	100	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe 1,0 Psch								3.000,00 €	3.000,00 €

Kostenplan 1.3 ohne 1.3.1.3
Bodenverbesserung und
Rekultivierung

Kosten 13.075,00 € davon Anteil 13.075,00 €

1321 Rekultivierung alter Wege mit gebundener Decke

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
213/1	30,0	m	Mutschelbach	Vorderes Betteljagen	Rekultivierung vorhandener Betonweg und Grünweg ausbauen (Kosten für Ausbau Grünweg s. Weg 213/2)	100	65,00	1.950,00	1.950,00
Summe 30,0 m								1.950,00 €	1.950,00 €

1322 Rekultivierung alter Schotterwege und Grünwege

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
116/2	195,0	m	Mutschelbach	Welsche Wiesen	vorh. Fahrspur, tlw. mit Steinmaterial ausgebessert	100	35,00	6.825,00	6.825,00
209/4	520,0	m	Mutschelbach	Mittlere Mönchsäcker, Untere Mönchsäcker	Rekultivierung einer Fahrspur	100	5,00	2.600,00	2.600,00
212/2	245,0	m	Mutschelbach	Hinteres Betteljagen	Rekultivierung einer Fahrspur	100	5,00	1.225,00	1.225,00
218/2	95,0	m	Mutschelbach	Wiesenäcker	Rekultivierung einer Fahrspur	100	5,00	475,00	475,00
Summe 1.055,0 m								11.125,00 €	11.125,00 €

Kostenplan 1.4 ohne 1.4.8 Landschaftspflege,
Erholungswesen und Denkmalpflege

Kosten 24.983,00 € davon Anteil 24.983,00 €

Einzelaufstellung

Datum: Entwurf

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Seite 10 von 12

1411 Linienhafte Anlagen, Baumreihen

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
604/2	23,0	Stück	Mutschelbach	Hintere Mönchsäcker	Ergänzung wegbegleitender Baumreihen mit Grünlandeinsaat rd. 84 Ar	100	545,00	12.535,00	12.535,00

Summe 23,0 Stück

12.535,00 € 12.535,00 €

1422 Flächenhafte Anlagen, Flächenbepflanzung größer 5 Ar

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
603/2	15,0	Ar	Mutschelbach	Wiesenäcker (Klamm)	Baumentschädigungen s. 1.6 Bodenordnung	100	540,00	8.100,00	8.100,00

Summe 15,0 Ar

8.100,00 € 8.100,00 €

1426 Flächenhafte Anlagen, Anlage von sonstigen ökologisch wertvollen Flächen

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
614/1	117,4	Ar	Mutschelbach	Einwirkungsber eich	Umwandlung Acker in Grünland (Grünlandeinsaat)	100	20,00	2.348,00	2.348,00

Summe 117,4 Ar

2.348,00 € 2.348,00 €

1444 Ausstockungen aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

MNN / MUN	Menge	Ein- heit	Gemarkung	Lage- Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheits- preis €	Gesamt- kosten €	Kostenanteil Dritter €
603/1	69,0	Ar	Mutschelbach	Wiesenäcker (Klamm)	Baumentschädigungen s. 1.6 Bodenordnung	100	0,00	0,00	0,00

Summe 69,0 Ar

0,00 € 0,00 €

1462 Erholungseinrichtungen, Rastplätze, Sitzgruppen, Tische und Bänke

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 11 von 12

MNN / MUN	Menge	Einheit	Gemarkung	Lage-Beschreibung	Bemerkungen	Anteil Dritter %	Einheitspreis €	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
612/0	1,0	Psch	Mutschelbach	Untere Mönchsäcker	1 Sitzbank aufstellen, Stellfläche mit Rindenmulch oder Splitt abstreuen (ca. 8 m²) genauer Standort wird noch festgelegt	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00
613/0	1,0	Psch	Mutschelbach	Steinäcker	1 Sitzbank aufstellen, Stellfläche mit Rindenmulch oder Splitt abstreuen (ca. 8 m²) genauer Standort wird noch festgelegt	100	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe 2,0 Psch								2.000,00 €	2.000,00 €

Kostenplan 1.6 Bodenordnung

Kosten 152.750,00 € davon Anteil 152.750,00 €

Beschreibung	Anteil Dritter %	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
410 ha*275 € = 112.750 €, Kosten 1.6 übernimmt UT (s. Schreiben RPK v. 22.1.2009); Az. 3373-C 13	100	112.750,00	112.750,00
Baumentsch. Bauernklamm, Obstbäume, Entschädigungen Härtefälle (geschätzt)	100	40.000,00	40.000,00

Kostenplan 1.7 ohne 1.7.1

Verwaltungsausgaben der TG

Kosten 57.400,00 €

davon Anteil 57.400,00 €

Beschreibung	Anteil Dritter %	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
410 ha*140 € = 57.400 € (einschl. 4 EU-Schilder)	100	57.400,00	57.400,00

Kostenplan 1.7.1 Umlage an den VTG

Kosten 255.433,80 €

davon Anteil 255.433,80 €

Einzelaufstellung

Gegliedert nach Beiträgen Dritter

Datum: Entwurf

Seite 12 von 12

Beschreibung	Anteil Dritter %	Gesamtkosten €	Kostenanteil Dritter €
UT übernimmt alle Kosten 1.7 (s. AV v. 22.01.2009, Verzeichnis der Unterlagen Nr. 10.5.)	100	255.433,80	255.433,80